HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-nice-spin21-flor-sila-650n-p-569.html



Zestaw do bram garażowych NICE SPIN21 FLOR siła 650N

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**886**
KOD PRODUCENTA	**886**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram garażowych SPIN 21 o powierzchni bramy do 9.0m².
Skład :

- siłownik 650N, do bram o wysokości do 235cm,
- z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, i
- silnikiem 24V,
- radioodbiornik SMXI
- 1 pilot dwukanałowy FLOR FLO2R
- szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m.

Napęd SPIN21 firmy Nice polecamy do bram garażowych o powierzchni do 9.0m².
Wyposażony jest w system BLUEBUS,umożliwiający podłączenie urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu2-żyłowego.
Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenie krańcowe bramy (auto programowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje.
Jest bezpieczny dzięki ampero metrycznemu systemowi wykrywania przeszkód, zwalnianiu podczas otwierania i zamykania bramy, jak również dzięki stałej kontroli podłączonych urządzeń.
Lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu, ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza).
Gdy nie jest używany przechodzi zużycie energii).

Parametry techniczne siłownika SPIN21:

- Zasilanie 230V
- Zasilanie silnika 24V
- Natężenie prądu 1.0A
- Moc pobierania 100W
- Moc startowa 250W
- Stopień zabezpieczeń IP40
- Prędkość 4.8-12.0(m/min)
- Max. pow. bramy uchylnej 9.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 9.0m²
- Siła ciągu 650N
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Intensywność pracy 50cykle/dzień
- Wymiary 311x327x105(mm)
- Ciężar 15kg

W zestawie:

- Siłownik elektromechaniczny SPIN21 z wbudowana centralą.
- Radioodbiornik SMXI
- pilot dwukanałowy FLOR FLO2R
- Szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.
- Zestaw zawiera elementy o długości powyżej dwóch metrów dlatego, zamówienie realizowane jest tylko po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.